

Техническая спецификация закупаемых работ

На основании Постановления Правительства РК 14.01.2014ж №1548 и согласно плана мероприятий по проведению подготовительной работы и созданию условий, необходимых для реализации Программы занятости 2020 в Актюбинской области в 2014 году обязательное требование предоставления до пятидесяти процентов создаваемых рабочих мест участникам Программы, проживающим в населенном пункте, где реализуется инфраструктурный проект (по направлениям центров занятости населения).

Создание 18 рабочих мест из числа жителей Каргалинского района.

Капитальный ремонт главного корпуса, дорог и площадок территории ГКП «Каргалинская центральная районная больница» на ПХВ

Площадь территории больницы-28810м². Покрытие подъездных дорог к зданиям инфекционного и туберкулезного отделений, поликлинике, главному корпусу, моргу и гаражам асфальтобетонное, имеющее разрушения, вымощины.

Перед зданием поликлиники и главным корпусом бордюрные камни установлены.

Цоколь главного корпуса больницы высотой до 0,5м составляет-112м².

При капитальном ремонте цоколя главного корпуса, предусмотреть ремонт штукатурки разрушенных мест и облицовку цокольной плиткой.

Деформированные участки асфальтобетонного покрытия дорог и площадок разобрать. Выполнить ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия отдельными местами. Люки канализационных колодцев поднять до уровня нового покрытия с поднятием уровня колодцев кирпичной кладкой и установкой плит перекрытия с чугунными люками.

В местах отсутствия асфальтобетонного покрытия,выполнить гравийно-песчаное основание с уплотнением.

Выполнить покрытие дорог и площадок брусчаткой по выравнивающему песчаному слою с заполнением швов песком. Установить бетонные бордюры 1000x300x150мм с обетонированием оснований в местах их отсутствия.

Капитальный ремонт здания морга.

Год постройки основного здания морга-1956г.

Площадь здания морга с пристройками составляет 77,1м². Здание одноэтажное.

Стены основного здания из жженого кирпича высотой в помещениях 3,25м, стены пристроек из ракушечных блоков высотой 2,80м. Высота цоколя 0,4м, имеются разрушения штукатурки, сколы кирпича. Перекрытие основного корпуса деревянное, пристроек –ж/б плиты. Покрытие из асбестоцементных листов.Полы бетонные,покрытие керамической плиткой. Панели высотой 1,60м облицованы керамической плиткой. Окна и двери деревянные.


Основными требованиями к капитальному ремонту являются: создать условия работы соответствующие санитарным нормам. Выполнить облицовку стен и потолков и покрытие пола возможным для сан.обработки. Заменить деревянные оконные блоки на блоки из ПВХ профилей. Сменить дверные блоки.

Для защиты наружных стен выполнить облицовку металлическим «Сайдингом», обетонировать цоколь и выполнить бетонную отмостку. Выполнить электрические и сантехнические работы, замену системы отопления.

Капитальный ремонт проводится согласно прилагаемой проектно-сметной документации.

Гарантия на выполненных работ 2 года.

Главный врач _____



Бахонов А.К.